



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROPONENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
1	<b>01- SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Placa de identificação para obra	m2	2,40m x1,20m	2,88
2	<b>02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>			
2.1	Administração	mês	06 unid	6,00
3	<b>03- SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>			
	Sanitários - Remoção e demolição			
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAM	m3	(2,05m+1,22m+2,05m+2,23m+2,60m+2,11m)x3,00mx0,15m	5,12
3.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid	6,00unid	6,00
3.3	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111	m3	5,12m3	5,12
	Sanitários - fundação			
3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	m	16unidx1,00m	16,00
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m3	(1,65m+2,15m+1,65m+2,02+1,50m+2,05m+1,55m+1,00m+1,50m+1,50m+2,05m+1,50m)x0,20mx0,15m	0,60
3.6	Bota fora terra - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	0,60m3	0,60
3.7	Viga baldrame sem forma- 20x15cm	m3	(1,65m+2,15m+1,65m+2,02+1,50m+2,05m+1,55m+1,00m+1,50m+1,50m+2,05m+1,50m)x0,20mx0,15m	0,60
3.8	Viga baldrame - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO	m2	(1,65m+2,15m+1,65m+2,02+1,50m+2,05m+1,55m+1,00m+1,50m+1,50m+2,05m+1,50m)x(2x0,20m+0,15m)	11,07
	Sanitários - estrutura			
3.9	Coluna - 15cmx15cm	m3	16unidx3,00mx0,15mx0,15m	1,08
3.10	Viga - 15cmx15cm	m3	(1,65m+2,15m+1,65m+2,02+1,50m+2,05m+1,55m+1,00m+1,50m+1,50m+2,05m+1,50m)x0,15mx0,15m	0,45
	Sanitários - alvenaria			
3.11	menor 6m2 c/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	(2x1,65m + 2x1,50m + 2x1,55m)x3,00m - 10,32	17,28
	Sanitários - revestimento			
3.12	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	m2	2x(1,65m+2,15m+1,65m+2,02+1,50m+2,05m+1,55m+1,00m+1,50m+1,50m+2,05m+1,50m)x3,00m) -2x (4x0,90mx2,10m+2x0,70mx2,10m)	113,32
3.13	Revestimento interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	m2	4x(1,50m + 1,55m + 1,00m) x 3,00m	53,20
3.14	Revestimento interno - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM <b>ÁREA MENOR QUE 5M2</b> , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	12x1,50m3,00m - (2x0,90m +02x0,80m)x2,10m - 4x1,00mx0,60m	44,46
3.15	Revestimento Interno - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	(2,02m+1,65m+2,15m+1,65m)x3,00m + (2,02m+1,65m+1,00m+1,00m+1,55m+0,40m+1,65m)x 2x3,00m	50,22
3.16	Revestimento interno - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA <b>MENOR QUE 5 M²</b> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	4x(1,50m + 1,55m + 1,00m) x 3,00m	48,60
	Sanitários - esquadrias			
3.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	3x1,00mx0,60m+1x080mx0,60m	2,28
3.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2x0.90mx2,10m+2x0,70mx2,10m+1x0,80mx2,10m	8,40
3.19	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	02 unid	2,00
3.20	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	04 unid	4,00
	Sanitários - vidros			
3.21	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	4x1,00mx0,60m	2,40
3.22	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	4x1,00m	4,00



**SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA**

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO**

PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA

MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP

INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO

REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
3.23	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS D E 25X4,8 MM	m2	4x1,20mx0,80m	3,84
	Sanitários - piso			
3.24	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	projeto 11,64m2+11,64m2	23,28
3.25	Piso - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m3	23,28m2x0,05m	1,16
3.26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	2x11,64m2	23,28
3.27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	m2	2x(3,75m2 + 2,32m2)	12,12
3.28	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4x0,90m+2x0,70m	5,00
	Sanitários - Instalação elétrica			
3.29	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	unid	06unid	6,00
3.30	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	04 nid	4,00
3.31	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	05unid	5,00
	Sanitários - Instalação hidráulica			
3.32	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARI	unid	08 unid	8,00
3.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ligação valvula hidra	m	4unidx3,00m	12,00
3.34	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00
3.35	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	06 unid	6,00
3.36	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	04 unid	4,00
	Sanitários - Instalação de esgoto			
3.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- lavatórios	m	5x1,00m	5,00
3.38	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - vasos sanitários	m	4x1,00m	4,00
3.39	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- rede	m	2x5,00m	10,00
3.40	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	08unid	8,00
3.41	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	06 unid	6,00
	Sanitários - Peças sanitárias, bancada e acessibilidade			
3.42	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00
3.43	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00
3.44	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACA	unid	01 unid	1,00
3.45	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	unid	02 unid	2,00
3.46	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	04 unid	4,00
3.47	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇAOI	unid	02 unid	2,00
	Sanitários - Pintura interna			
3.48	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	(4x0,80m+ 2x0,80m)x2 x 2,10m	21,84
3.49	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	(4x0,80m+ 2x0,80m)x2 x 2,10m	21,84
3.50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(2x9,00m+2x4,32m+2x1,65m)x3,00m - (2x0,90m x2,10m+1,20m x2,10m+0,80m x2,10m+1,50m x1,00m+3,	74,34



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	projeto 11,64m2+11,64m2	23,28
4	<b>04- SALA DE ESPERA</b>			
	Espera - piso			
4.1	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	9,00mx4,32m + 2,00mx1,50m	41,88
4.2	Piso - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m3	41,88m2x0,05m	2,09
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	9,00mx4,32m + 2,00mx1,50m	41,88
4.4	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	(4,32m+9,00m+4,32m+9,00m+1,65m+1,65m) - (120m+0,80m+0,80m +0,90m +0,90m)	25,34
4.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,90m+0,80m+0,80m	2,50
	Espera - Instalação elétrica			
4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
4.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
4.8	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00m	20,00
	Espera - Instalação hidráulica e esgoto			
4.9	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	unid	01 unid	1,00
4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1unidx3,00m	3,00
4.11	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01unid	1,00
4.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- bebedourea	m	1x3,00m	6,00
	Espera - Esquadrias			
4.13	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,90mx2,10m	1,89
4.14	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Espera - Bate maca			
4.15	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	(4,32m+9,00m+4,32m+9,00m+1,65m+1,65m) - (120m+0,80m+0,80m +0,90m +0,90m)	25,34
	Espera - Pintura interna			
4.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(9,00m+4,32m + 6,85+2x1,65m)x3,00m	70,41
4.17	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x(1,20m+0,90m)x2,10m	8,82
4.18	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x(1,20m+0,90m)x2,10m	8,82
4.19	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m2	(0,29m+2x0,15m)x25,34m	14,95
	DOMOS			
4.20	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	conjunto 08 unid	8,00
4.21	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4unid x1,90m*2,00mx2	30,40
4.22	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	4unid x1,20m*2,00mx2	60,80
4.23	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	4unid x1,20m*2,00mx2	60,80
4.24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	4unid x1,90m*2,00mx2	60,80
	Revestimento			



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
4.25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m2	7,02mx3,00m	21,06
5	<b>05- EMERGÊNCIA</b>			
	Emergência - construção de armário			
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m3	4,59mx2,85mx0,15m	1,96
5.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	1,96m3	1,96
5.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(0,70m+4,59m)x2,85m	15,08
	Emergência - piso			
5.4	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	projeto 33,33m2	33,33
5.5	Piso - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	33,33m2x0,05m	1,67
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M<sup>2</sup></b>	m2	33,33m2 (projeto)	33,33
5.7	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	(7,00m+5,70m+2,20m+4,30m) - portas (1,20m+2,00m)	16,00
5.8	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,90m	0,90
	Emergência - esquadrias			
5.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	1,20mx2,10m	2,52
5.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Emergência - Instalação elétrica			
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	06unid	6,00
5.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	06unid	6,00
5.13	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
5.14	Tomadas - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	08unidx10,00m	80,00
5.15	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
	Emergência - Instalação Oxigênio, Ar comprimido, Vácuo			
5.16	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1 leitox3ligaçõesx1,50m	4,50
	Emergência - Bate maca			
5.17	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	(7,00m+5,70m+2,20m+4,30m) - portas (1,20m+2,00m)	16,00
	Emergência - pintura			
5.18	DRYWALL - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	(0,70m+4,59m)x2,85mx2	30,16
5.19	DRYWALL - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	2x(0,40m+4,40m)x2,85m	27,36
5.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(7,00m+5,70m+2,20m+1,00m+4,30m)x3,00m - portas (1,20mx2,10m+ 2,00mx2,10m) + drwall 2x(0,40m+4,40m)x2,85m	81,76
5.21	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x(1,20mx2,10m+2,00mx2,10m)	13,44
5.22	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x1,20mx2,10m + 2x2,00mx2,10m	13,44
5.23	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m2	(0,29m+2x0,15m)x16,00m	9,44
	DOMOS			
5.24	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	conjunto 04 unid	4,00
5.25	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M<sup>2</sup> SEM VÃOS</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4unid x1,90m*2,00m	15,20



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO

PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA

MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP

INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO

REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
5.26	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	4unid x1,20m*2,00mx2	30,40
5.27	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	4unid x1,20m*2,00mx2	30,40
5.28	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		4x1,90m	7,60
5.29	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	4unid x1,90mx2,00mx2	30,40
6	<b>06- SALA DE MEDICAÇÃO</b>			
	Medicação - construção de alvenariaDrywall			
6.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m3	2,50mx3,00mx0,15m	1,12
6.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	2,50mx3,00mx0,15m	1,12
6.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	2,50mx3,00m-0,80mx2,10m	5,82
	Medicação - piso			
6.4	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	2,50mx5,65m	14,12
6.5	Piso - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	2,50mx5,67mx0,05m	0,70
6.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m3	2,50mx5,67mx0,05m	0,70
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	2,50mx5,65m	14,12
6.8	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,80m	0,80
	Medicação - esquadrias			
6.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Medicação - Instalação elétrica			
6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	01 unid	1,00
6.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02unid	2,00
6.13	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
	Medicação - vidros			
6.14	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,00mx1,00m	2,00
6.15	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	2,00mx1,00m	2,00
6.16	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	2,00m	2,00
6.17	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,20mx1,20m	2,64
	Medicação - pintura			
6.18	DRYWALL - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	(2,50mx3,00m-0,80mx2,10m)x2	11,64
6.19	DRYWALL - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	2,50mx3,00mx2	15,00
6.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	3,00mx(2x5,65m + 2,50m)-2,00mx1,00m + drywall 2,50mx3,00m	54,40
6.21	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
6.22	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
7	<b>07- OBSERVAÇÃO INFANTIL</b>			
	Observação infantil - piso			



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
7.1	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	(obser.4,17mx4,67m + sanit. 1,98mx2,19m)	23,81
7.2	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(obser.4,17mx4,67m + sanit. 1,98mx2,19m)x0,05m	1,19
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M<sup>2</sup></b>	m2	SALA .4,17mx4,67m	19,47
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MENOR QUE 5M<sup>2</sup></b>	m2	BWC 1,98mx2,19m	4,33
7.5	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(4,17m+4,97m)-1,50m-0,90m	15,88
7.6	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,95m+0,90m	2,85
	Observação infantil - esquadrias			
7.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
7.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Observação infantil - Instalação elétrica			
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
7.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
7.11	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
7.12	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3x20,00m	60,00
	Observação infantil - Instalação hidráulica			
7.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	01 unid	1,00
	Observação feminina - Instalação Oxigênio, Ar comprimido, Vácuo			
7.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1leitosx3ligaçõesx1,50m+1leitox1 ligaçãox1,50m	6,00
	Observação infantil. - Bate maca			
7.15	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	2x(4,17m+4,67m) - 1,50m-0,90m	15,28
	Observação infantil - peças sanitárias			
7.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid	02 unid	2,00
7.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
7.18	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	01 unid	1,00
7.19	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇAÓI	unid	01 unid	4,00
7.20	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	unid	01 unid	1,00
	Observação infantil - vidros			
7.21	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,00mx1,00m+1,00mx0,60m	2,60
7.22	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	2,50mx1,00m+1,00mx0,60m	3,10
7.23	Box - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	2,00mx2,10m	4,20
7.24	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	2,50m+1,00m + 1,00m	3,50
7.25	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS D E 25X4,8 MM	m2	2,70mx1,20m+1,20mx0,80m	4,20
	Observação infantil - pintura			
7.26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(2x(4,17m+4,67m) x3,00m- (1,50m-0,90m)x2,10m - 2,00mx1,00m	46,00
7.27	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROPONENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
7.28	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78
7.29	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	(0,29m+2x0,15m)x15,28m	9,01
8	<b>08- OBSERVAÇÃO FEMININA</b>			
	Observação feminina - piso			
8.1	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	obs. 4,20mx5,65m + WC 1,98mx2,34m	27,51
8.2	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(obs. 4,05mx5,65m + WC 1,98mx2,34m)x0,05m	1,37
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	sala. 4,20mx5,65m	23,73
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MENOR QUE 15M²</b>	m2	BWC 1,98mx2,34m	4,63
8.5	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(4,20m+5,65m) -1,50m-0,90m	17,30
8.6	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,50m+0,90m	2,40
	Observação feminina- esquadrias			
8.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
8.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Observação feminina - Instalação elétrica			
8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
8.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
8.11	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
8.12	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3x20,00m	60,00
	Observação feminina - Instalação hidráulica			
8.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	01 unid	1,00
	Observação feminina - Instalação Oxigênio, Ar comprimido, Vácuo			
8.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2leitox3ligaçõesx1,50m + 1 leitox1 ligação x 1,50m	10,50
	Observação feminina - Bate maca			
8.15	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	2x(4,20m+5,65m) -1,50m-0,90m	17,30
	Observação feminina- peças sanitárias			
8.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid	02 unid	2,00
8.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
8.18	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	unid	01 unid	1,00
8.19	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇÃOI	unid	01 unid	1,00
8.20	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
	Observação feminina - vidros			
8.21	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,00mx1,00m+1,00mx060m	2,60
8.22	Janelas -INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	3,00mx1,00m+1,00mx060m	3,60
8.23	Box - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	2,00mx2,10m	4,20
8.24	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	3,00m+1,00m	4,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
8.25	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	3,20mx1,20m+1,20mx0,80m	4,80
	Observação feminina - pintura			
8.26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(4,20m+5,65m)x2x3,00m - (1,50m+0,90m)x2,10m -2,00mx1,00m	52,06
8.27	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78
8.28	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78
8.29	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS	m2	17,30m x (0,29m+2x0,15m)	10,21
9	<b>09- OBSERVAÇÃO MASCULINA</b>			
	Observação masculina- piso			
9.1	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	obs.5,70mx4,67m+WC 1,36mx2,37m	29,84
9.2	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(obs.5,70mx4,67m+WC 1,36mx2,37m)x0,05m	1,49
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	sala .5,70mx4,67m	26,62
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MENOR QUE 15M²</b>	m2	BWC 1,36mx2,37m	3,22
9.5	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	(5,70m+4,67m)x2 -1,50m-0,90m	18,34
9.6	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,50m+0,90m	2,40
	Observação masculina - esquadrias			
9.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
9.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Observação masculina- Instalação elétrica			
9.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
9.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
9.11	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
9.12	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3x20,00m	60,00
	Observação feminina - Instalação hidráulica			
9.13	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	01 unid	1,00
	Observação masculina - Instalação Oxigênio, Ar comprimido, Vácuo			
9.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2leitox1ligaçõesx1,50m + 1 leitox13ligação x 1,50m	7,50
	Observação masculina. - Bate maca			
9.15	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	(5,70m+4,67m)x2 -1,50m-0,90m	18,34
	Observação masculina - peças sanitárias			
9.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid	02 unid	2,00
9.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
9.18	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM. VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG.ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
9.19	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇÃOI	unid	01 unid	1,00
9.20	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	unid	01 unid	1,00
	Observação masculina- vidros			
9.21	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,00mx1,00m+1,00mx0,60m	2,60
9.22	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	2,00mx1,00m+1,50mx1,00m+1,00mx0,60m	4,10



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
9.23	Box - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	1,36mx2,10m	2,86
9.24	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	2,00m+1,50m+1,00m	4,50
9.25	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,20mx1,20m+1,70x1,20m+1,20mx0,80m	5,64
	Observação masculina - pintura			
9.26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x( 5,70m+4,67)x3,00m -(1,50m+0,90m)x2,10m-2,00mx1,00m	55,18
9.27	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78
9.28	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,90x2,10m	3,78
9.29	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	18,34mx(0,29m+2x0,15m)	10,82
10	<b>10- ESPERA DA EMERGÊNCIA E OBSERVAÇÃO</b>			
	Espera da observação - Instalação elétrica			
10.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02unid + 02unid	4,00
10.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02unid + 02unid	4,00
	Espera da observação- piso			
10.3	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	(4,41x2,10m) + (2,10mx7,21mm + 2,10mx0,50m)	25,45
10.4	Piso - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	25,45m2x0,05m	1,27
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	(4,41x2,10m) + (2,10mx7,21mm + 2,10mx0,50m)	25,45
10.6	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	4,41m+3x1,00m + (7,21m+2,10m+7,21m+1,00m+2,10m) - 1,50m-1,50m-1,50m-0,80m-2,00m-1,50m	21,18
	Espera da observação - Bate maca			
10.7	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	4,41m+3x1,00m + (7,21m+2,10m+7,21m+1,00m+2,10m) - 1,50m-1,50m-1,50m-0,80m-2,00m-1,50m	21,18
	Espera da observação- Hístalação hidráulica			
10.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	unid	01 unid	1,00
10.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- lavatórios	m	10,00m	10,00
	Espera da observação - Pintura interna			
10.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(4,41m+3x1,00m)x3,00m + (7,21m+2,10m+7,21m+1,00m+2,10m - 1,50m-1,50m-1,50m-0,80m-2,00m-1,50m)x3,00m	63,54
10.11	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	21,18mx0,59m	12,50
	Espera da observação - DOMOS			
10.12	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	03 unid	3,00
10.13	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²</b> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4x0,95mx2,00m	7,60
10.14	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
10.15	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x4x0,95mx2,00m	30,40
10.16	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		4x0,95m	3,80
10.17	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS <b>SEM PRESENÇA DE VÃO</b> DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m2	2x4x0,95mx2,00m	30,40
	Espera da emergência - DOMOS			
10.18	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	01 unid	1,00
10.19	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS</b> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4x0,95mx2,00m	7,60



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROPONENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
10.20	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
10.21	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
10.22	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL		4x0,95m	3,80
10.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
11	<b>11- RECEPÇÃO</b>			
	Recepção - Guichê			
11.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (abertura para guiche)	m3	2x1,00mx1,10mx0,15m	0,33
11.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	2x1,00mx1,10mx0,15m	0,33
11.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m3	2x1,00mx1,10mx0,15m	0,33
11.4	Guiche - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m2	2x3,00m	6,00
	Recepção - Esquadrias			
11.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	1x0,80mx2,10m	1,68
11.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01unid	1,00
	Recepção - piso			
11.7	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	4,00mx3,00m	12,00
11.8	Piso - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m3	4,00mx3,00mx0,05m	0,60
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	4,00mx3,00m	12,00
11.10	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(4,00m+3,00m)-0,80m	13,20
11.11	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,80m	0,80
	Recepção - Instalação elétrica			
11.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	01 unid	1,00
11.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04unid	4,00
11.14	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
11.15	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
	Recepção - vidros			
11.16	Janelas guiche- INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	3,00mx0,80m	2,40
11.17	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,70mx1,00m	2,70
	Recepção - Pintura interna			
11.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x(4,00m+3,00m)x3,00m-0,80x2,10m-2,50mx0,80m-3,00mx1,00m	35,32
11.19	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
11.20	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
12	<b>12- CIRCULAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO</b>			
	Circulação e classificação - Parede em DRYWALL			
12.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	2.90mx3.00m -0,90mx2,10m	6,81
	Circulação e classificação - esquadria			
12.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10mx2	3,36



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROPONENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
12.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	2,90mx3,00m	8,70
12.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	02 unid	2,00
	Circulação e classificação - Instalação elétrica			
12.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02 unid	2,00
12.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02 unid	2,00
12.7	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00m	20,00
	Circulação e classificação - piso			
12.8	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	4,00mx2,90m	11,60
12.9	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	m3	4,00mx2,90mx0,05m	0,06
12.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	4,00mx2,90m	11,60
12.11	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2,90m+2x2,65m+2,90m-0,80m	10,30
12.12	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,80m	0,80
	Circulação e classificação - Pintura			
12.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. DRYWALL	m2	2,90mx3,00mx2-0,90mx2,10mx2	13,62
12.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. DRYWALL	m2	2,90mx3,00mx2-0,90mx2,10mx2	13,62
12.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x(4,00m +2,90m)x3,00m - (1,20m+2x080m)x2,10m + drywall 2,90mx3,00mx2-0,90mx2,10mx2	49,14
12.16	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	0,80mx2,10mx2	3,36
12.17	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	0,80mx2,10mx2	3,36
	Circulação e classificação - DOMUS			
12.18	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	01 unid	1,00
12.19	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS</b> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4x0,95mx2,00m	7,60
12.20	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
12.21	Revestimento Interno -EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x4x0,95mx2,00m	30,40
12.22	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		4x0,95m	3,80
12.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x4x0,95mx2,00m	7,60
13	<b>13- EXAME, INALAÇÃO, HIDRATAÇÃO E CIRCULAÇÃO</b>			
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Parede em DRYWALL			
13.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(3,15m+4,43m+3,95m)x3,00m - 3x0,90mx2,10m	28,92
	Exame, inalação, hidratação, cir. - esquadrias			
13.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
13.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx0,80m	0,64
13.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	04 unid	4,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - vidros			
13.5	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	1,50mx0,80m	1,20



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
13.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	1,50m	1,50
13.7	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	1,70mx1,00m	1,70
	Exame, inalação, hidratação, cir. - piso			
13.8	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	6,05mx4,43m	26,80
13.9	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	6,05mx4,43mx0,05m	1,35
13.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	6,05mx4,43m	26,80
13.11	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(6,05m+4,43m) - 0,90m	20,06
13.12	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,90m	0,90
	Exame, inalação, hidratação, cir. - bancada pia			
13.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE A O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL	unid	3unid	3,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Instalação elétrica			
13.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
13.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	6 unid	6,00
13.16	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
13.17	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00m	60,00
13.18	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	01 unid	1,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Instalação ar comprimido			
13.19	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3cadeirasx 1,50m +01 ligaçãox1,50m	6,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Instalação hidráulica			
13.20	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	unid	03 unid	3,00
13.21	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
13.22	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	03 unid	3,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Instalação esgoto			
13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- pia	m	3x1,00m	6,00
13.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- rede	m	10,00m	10,00
13.25	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA 100x100x50MM	unid	03 unid	3,00
13.26	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTA ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	03 unid	3,00
	Exame, inalação, hidratação, cir. - Pintura DRYWALL			
13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. DRYWALL	m2	2x3,95m+3,15m+4,43mx3,00m - 3x0,90mx2,10m	58,44
13.28	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - DRYWALL	m2	58,44m2	58,44
13.29	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. DRYWALL	m2	58,44m2	58,44
13.30	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	3x2x0,90mx2,10m	11,34
13.31	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	3x2x0,90mx2,10m	11,34
	Exame, inalação, hidratação, cir.- Pintura interna			
13.32	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x(6,05m+4,43m)X3,00m - 0,90mx2,10m - 1,50mc0,60m	60,09



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROPONENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
	Exame, inalação, hidratação, cir - DOMOS			
13.33	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	2 DOMUS de 01 unid unid	2,00
13.34	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
13.35	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x2x4x0,95mx2,00m	30,40
13.36	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x2x4x0,95mx2,00m	30,40
13.37	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL		2x4x0,95m	7,60
13.38	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x2x4x0,95mx2,00m	30,40
14	<b>14- RAIOS X</b>			
	Raio X - alvenaria			
14.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	(1,90m+1,85m)x3,00mx0,15m	1,69
14.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(1,90m+1,85m)x3,00mx0,15m	1,69
14.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(1,75m+1,25m)x3,00m	9,00
	Raio X - esquadria			
14.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,50mx0,80m	2,00
14.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,90mx2,10m	1,89
14.6	Porta para Sala de Raio X - 92x210cm (1,0mmPb)	unid	01 unid	1,00
14.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01 unid	1,00
14.8	Sinalizador Para Sala De Raio X	unid	01 unid	1,00
14.9	VISOR PLUMBÍFERO P/ SALA DE RAIOS X - 2,0MMPB - 0,40X0,30m	uid	01 unid	1,00
	Raio X - revestimento argamassa baritada			
14.10	Raio X - revestimento baritado (parede e teto)	m2	(4,73m+3,05m+6,05m+1,20m+1,30m+1,80m)x3,00m + 6,05mx3,05m	73,14
14.11	Raio X - revestimento baritado (parede DRYWLL)	m2	2x(1,75m+1,25m)x3,00m	9,00
	Raio X - instalação elétrica			
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02 unid	2,00
14.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
14.14	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
	Raio X - piso			
14.15	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	6,05mx3,05m	18,45
14.16	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	6,05mx3,05mx0,05m	0,92
14.17	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	6,05mx3,05mx0,05m	0,92
14.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m	6,05mx3,05m	18,45
14.19	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,90m	0,90
	Raio X - Bate maca			
14.20	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	4,73m+3,05m+6,05m+1,85m+1,25m - 0,90m	16,03
	Raio X - Pintura interna			
14.21	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	(4,73m+3,05m+6,05m+1,20m+1,30m+1,80m)x3,00m + 6,05mx3,05m	73,14



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
14.22	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A	m2	(4,73m+3,05m+6,05m+1,20m+1,30m+1,80m)x3,00m + 6,05mx3,05m	73,14
14.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(4,73m+3,05m+6,05m+1,20m+1,30m+1,80m)x3,00m	54,69
14.24	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x(0,90m+0,70m)x2,10m	6,72
14.25	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x(0,90m+0,70m)x2,10m	6,72
14.26	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	(29m+2x0,15m)x15,68m	9,25
15	<b>15- ISOLAMENTO</b>			
	Isolamento - alvenaria			
15.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	(1,55m+1,85m)x3,00mx0,15m	1,53
15.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(1,55m+1,85m)x3,00mx0,15m	1,53
15.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(1,35m+1,70m+1,35m)x3,00m	13,20
	Isolamento - esquadrias			
15.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
15.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2,50mx0,80m	2,00
15.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01 unid	1,00
15.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01 unid	1,00
15.8	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	01 unid	1,00
	Isolamento - vidros			
15.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	2,50m	2,50
15.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,70mx1,00m	2,70
	Isolamento - piso			
15.11	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	6,05mx2,70m	16,33
15.12	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	6,05mx2,70mx0,05m	0,82
15.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	6,05mx2,70m	16,33
15.14	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	6,05m+2,70m+1,35m+1,70m+1,35m+1,20m+2,70m+1,35m+1,70m+1,35m+1,70m-0,70m-0,90m	21,55
15.15	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,90m	0,90
	Isolamentos - Instalação elétrica			
15.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
15.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
15.18	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	01unid	1,00
15.19	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	60,00
15.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	01unid	1,00
	Isolamento - Instalação hidráulica			
15.21	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	unid	03 unid	3,00
15.22	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
15.23	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
15.24	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	01 unid	1,00
	Isolamento - peças sanitárias			
15.25	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
	Isolamento - Instalação de esgoto			
15.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- pia	m	2x1,00m	2,00
15.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- rede	m	10,00m	10,00
15.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	02unid	2,00
15.29	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	02unid	2,00
	Isolamentos - Peças sanitárias, bancada e acessibilidade			
15.30	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
15.31	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	unid	02 unid	2,00
15.32	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇÃOI	unid	01 unid	1,00
	Isolamentos - Bate maca			
15.33	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	6,05m+2,70m+2,90m+1,45m+1,90m	15,00
	Isolamento - Pintura interna			
15.34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(6,05m+2,70m+1,35m+1,70m+1,35m+1,20m+2,70m+1,35m1,70m+1,35m+1,70m)x3,00m - (0,90m+0,70m)x2,10,	66,09
15.35	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x(0,90m+0,70m)x2,10m	6,72
15.36	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x(0,90m+0,70m)x2,10m	6,72
15.37	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m2	(029m+2x0,15m)x15,00m	8,85
	DOMOS			
15.38	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	01 unid	1,00
15.39	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4x0,95mx2,00m	7,60
15.40	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
15.41	Revestimento Interno -EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
15.42	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		4x0,95m	3,80
15.43	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
16	<b>16- VESTIÁRIO MASCULINO</b>			
	Vestiário masculino - alvenria			
16.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	2,03mx3,00mx0,15m	0,91
16.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	2,03mx3,00mx0,15m	0,91
	Vestiário masculino - rampa de acesso			
16.3	menor 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	2,18x0,20m/2 + 2x(1,00mx1,00m)	2,22
16.4	Contrapiso- CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m3	(2,40m+1,00m)x1,00mx0,07m	0,17



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
16.5	Contrapiso - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	(2,40m+1,00m)x1,00mx0,07m	0,17
16.6	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ COELHO DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2,18x0,20m/2 + 2x(1,00mx1,00m)	2,22
16.7	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2,18x0,20m/2 + 2x(1,00mx1,00m)	2,22
16.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃO DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m2	2,18x0,20m/2 + 2x(1,00mx1,00m)	2,22
16.9	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m2	(2,40m+1,00m)x1,00m	3,40
Vestário masculino - esquadrias				
16.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,70mx2,10m	1,47
16.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2x1,00mx0,60m	1,20
16.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	01 unid	1,00
Vestário masculino - vidro				
16.13	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	2x1,00mx0,60m	1,20
16.14	Box - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	1,00mx2,10m	2,10
16.15	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	1,00m	1,00
16.16	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2x1,20mx0,80m	1,92
Vestário masculino - piso				
16.17	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m2	4,50mx2,30+1,15mx1,55m + 2,80m+1,00m	14,93
16.18	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	14,93m2x0,05m	0,75
16.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	4,50mx2,03+1,15mx1,55m	10,90
16.20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MENOR QUE 5 M²</b>	m2	2,80m+1,00m	2,80
16.21	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	4,50m+2,30+2,95m+1,15m+1,55m+3,18m	15,63
16.22	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,80m+0,70m	1,50
Vestário masculino - remoção peças sanitárias				
16.23	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid	02 unid	2,00
Vestário masculino - peças sanitárias				
16.24	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	01 unid	1,00
16.25	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	unid	01 unid	1,00
16.26	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	unid	01 unid	1,00
16.27	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇÃOI	unid	01 unid	4,00
Vestário masculino - peças sanitárias				
15.28	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E	unid	01 unid	1,00
Vestário masculino - Instalação de esgoto				
16.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- pia	m	2x1,00m	2,00
16.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- rede	m	10,00m	10,00
16.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	01unid	1,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
16.32	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	01unid	1,00
	Vestário masculino - Instalação elétrica			
16.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02 unid	2,00
16.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	02 unid	2,00
16.35	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
16.36	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	01 unid	1,00
	Vestário masculino - Pintura interna			
16.37	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(4,50m+2,30+2,95m+1,15m+1,55m+3,18m)x3,00m - 2,00mx0,60m-0,70mx2,10m-0,90mx2,10m	33,48
16.38	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	(0,70mx2,10m + 0,90mx2,10m)x2	6,72
16.39	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	(0,70mx2,10m + 0,90mx2,10m)x2	6,72
17	<b>17- SOCIAL, COORDENAÇÃO E CIRCULAÇÃO</b>			
	Social, coordenação e circ. - alvenaria			
17.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(2,18m+3,38m)x3,00m	16,68
	Social, coordenação e circ. - esquadria			
17.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	02 unid	2,00
	Social, coordenação e circ. - vidro			
17.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	1,50mx1,00m	1,50
17.4	Janelas - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	1,50mx1,00m	1,50
17.5	PEITORIL DE MARMORE/GRANITO - LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	1,50m	1,50
17.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	1,70mx1,20m	1,80
	Social, coordenação e circ.- Instalação elétrica			
17.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	03 unid	3,00
17.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
17.9	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	02unid	2,00
17.10	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00m	20,00
17.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	02 unid	2,00
17.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	01 unid	1,00
	Social, coordenação e circ.o - piso			
17.13	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	4,50mx3,38m	15,21
17.14	Piso - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(4,50mx3,38m)x0,05m	0,76
17.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	4,50mx3,38m	15,21
17.16	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(4,50m+3,38m) - 0,80m	14,96
17.17	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	0,80m	0,80
	Social, coordenação e circ. - Pintura DRYWALL			
17.18	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	2x(2,18m+3,38m)x3,00m - -2x0,80mx2,10m	30,00
17.19	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A	m2	2x(2,18m+3,38m)x3,00m - -2x0,80mx2,10m	30,00
17.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	2x(2,18m+3,38m)x3,00m - -2x0,80mx2,10m	30,00
17.21	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,90mx2,10mx2	7,56



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
17.22	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	3x0,90mx2,10mx2	11,34
	Social, coordenação e circ. - Pintura interna			
17.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(4,50mx3,38m)x2x3,00m - 1,50mx1,00m-0,80mx2,10m	44,10
17.24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	4,50mx3,38m	15,21
	Social, coordenação e circ. - DOMOS			
17.25	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	01 unid	1,00
17.26	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS SEM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	4x0,95mx2,00m	7,60
17.27	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
17.28	Revestimento Interno - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
17.29	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		4x0,95m	3,80
17.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2x4x0,95mx2,00m	15,20
18	<b>18- APARTAMENTOS 1 e 2</b>			
	Apartamentos 1 e 2 - alvenaria			
18.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	(2,50m+1,30)x3,00mx0,15m	1,71
18.2	Bota fora terra - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	(2,50m+1,30)x3,00mx0,15m	1,71
18.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m2	(2,23m+3,55m+2,18m)x3,00m	23,88
	Apartamentos 1 e 2 - esquadrias			
18.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	1,20mx1,00m + 1,00mx0,60m +0,60mx0,60m	2,16
18.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	0,80mx2,10m	1,68
18.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	02 unid	2,00
18.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	02 unid	2,00
	Apartamentos 1 e 2 - vidro			
18.8	Janelas -INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m2	2x1,20mx1,00m + 2x1,00mx0,60m	3,60
18.9	Box - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	2x(1,00m+1,00m)x2,10m	8,40
18.10	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	2x1,20m + 2x1,00m	4,40
18.11	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2x(1,40mx1,20m) + 2x(1,20mx0,80m)	5,28
	Apartamentos 1 e 2 - piso			
18.12	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	3,50mx4,50m + 1,37mx1,60m	17,94
18.13	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	17,94m2x0,05m	0,90
18.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m	3,50mx4,50m + 1,37mx1,60m	17,94
18.15	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(2,18m+2,68m)-0,80m-0,70m + 2x(1,37m+1,60m)-0,80m-0,70m	12,66
18.16	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	2x(0,80m+0,70m)	3,00
	Apartamentos 1 e 2 - Instalação elétrica			
18.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
18.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	06 unid	6,00
18.19	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	02unid	2,00
18.20	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00m	20,00
18.21	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	02 unid	2,00
Apartamentos 1 e 2 - Instalação hidráulica				
18.22	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARI	unid	06 unid	6,00
18.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ligação valvula hidra	m	2unidx3,00m	6,00
18.24	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00
18.25	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	02 unid	2,00
18.26	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO	unid	02 unid	2,00
Apartamentos 1 e 2 - Instalação esgoto				
18.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - lavatórios	m	2x1,00m	2,00
18.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - vasos sanitários	m	2x1,00m	2,00
18.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - rede	m	2x5,00m	10,00
18.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	02 unid	2,00
18.31	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	unid	02unid	2,00
Apartamentos 1 e 2 - Peças sanitárias, bancada e acessibilidade				
18.32.18.33	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		02 unid	2,00
18.34	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/202	unid	02 unid	2,00
18.35	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FAÇÃOI	unid	02 unid	2,00
18.36	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	unid	02 unid	2,00
Apartamentos 1 e 2 - Pintura interna				
18.37	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. - DRYWALL	m2	2x(2,68m+2,18m+1,00m)x3,00m - 2x0,70mx2,10m	32,22
18.38	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. DRYWALL	m2	2x(2,68m+2,18m+1,00m)x3,00m - 2x0,70mx2,10m	32,22
18.39	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. DRYWALL	m2	2x(2,68m+2,18m+1,00m)x3,00m - 2x0,70mx2,10m	32,22
18.40	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(1,37m+2,68m)x3,00m - 2x0,80mx2,10m - 2x1,20mx1,00m	6,39
18.41	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x(2x0,70mx2,10m +2x0,80mx2,10m)	12,60
18.42	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x(2x0,70mx2,10m +2x0,80mx2,10m)	12,60
19	<b>19- DML, EXPURGO, SALA DE CURATIVO, MACA</b>			
DML , Expurgo, sala de curativo e maca - piso				
19.1	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	7,58m2+3,48m2+14,48m2+10,55m2	36,09
19.2	Piso -CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	36,09m2x0,05m	1,80
19.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	14,48m2+10,55m2	25,03
19.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M²</b>	m2	7,58m2	7,58



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
19.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MENOR QUE 5 M²</b>	m2	3,48m2	3,48
19.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	3x0,80m+1,50m+1,00m	4,90
19.7	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x(0,50m+2,68m) + (0,50m+3,75m+2,75m+1,42m+1,45m+2,83m) + (4,35m+4,40m+2,78m+2,90m+1,57m)	35,06
	DML , Expurgo, sala de curativo e maca - Instalação elétrica			
19.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	4 unid	4,00
19.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	4 unid	4,00
19.10	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1x20,00m	20,00
	DML , Expurgo, sala de curativo e maca - Pintura interna			
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	curativo 2,78m + 4,40m +4,35m +1,57m + 2,90m)x1,00m + expurgo (4,25m +2,75m +1,42m +1,45m +2,83m) x 1,00m +DML (2x2,68m + 1,30m) x 1,00m + maca (4,55m +2,32m)x 3,00 + 4,55m x1,00m	60,52
19.12	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x2x0,80mx2,10m + 2x1,50mx2,10m	13,02
19.13	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x2x0,80mx2,10m + 2x1,50mx2,10m	13,02
	DML , Expurgo, sala de curativo e maca - Vidro			
19.14	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,20mx1,20m	2,64
	DOMOS			
19.15	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	unid	3 locais de 01 unid	1,00
19.16	maior 6m2 s/ vão - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM <b>ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS</b> SEM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	3x4x0,95mx2,00m	22,80
19.17	Revestimento interno - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRA COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	3x2x4x0,95mx2,00m	45,60
19.18	Revestimento Interno -EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	3x2x4x0,95mx2,00m	45,60
19.19	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		3x4x0,95m	11,40
19.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	3x2x4x0,95mx2,00m	45,60
20	<b>20- SALA MULTI PROFISSIONAL, SALA AMARELA, CONSULTÓRIOS 1,2,3 , GESSO</b>			
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - alvenaria			
20.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO	m3	2,50mx3,00m	7,50
20.2	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	2,50mx3,00mx0,05m	0,37
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - esquadria			
20.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	5x0,80mx2,10m	8,40
20.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	05 unid	5,00
20.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	2x2,00mx1,20m + 5x2,00mx1,00m	14,80
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - vidro	m2		
20.6	Janelas - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	4x2,00m x1,00m	8,00
20.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	7x2,00m	14,00
20.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	7x2,20mx1,20m	18,48
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - Instalação elétrica			
20.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	07 unid	7,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
20.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	12 unid	12,00
20.11	Ar condicionado - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	unid	05 unid	5,00
20.12	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00m	100,00
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - piso			
20.13	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	7,50m2+7,50m2+9,60m2+9,60m2+8,10m2+18,00m2	60,30
20.14	Piso - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	60,30m2x0,05m	3,01
20.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	18,00m2	18,00
20.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M²</b>	m2	7,50m2+7,50m2+9,60m2+9,60m2+8,10m2	42,30
20.17	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x2,50m+2x3,00m+2,50m+2x3,00m+2x3,20m+2x3,00m+2x3,20m+2x3,00m+ 2x2,70m+2x3,00m+2x6,00m+2x3,00m - 5x0,90m	69,20
20.18	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	5x0,90m	4,50
	Multi profissional, sala amarela, Consultórios e Gesso - Pintura interna			
20.19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(2x2,50m+2x3,00m+2,50m+2x3,00m+2x3,20m+2x3,00m+2x3,20m+2x3,00m+ 2x2,70m+2x3,00m+2x6,00m+2x3,00m)x3,00m - 5x0,90mx2,10m-5x2,00mx1,00m - 2x2,00mx1,20m	196,85
20.20	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021		2x5x0,90mx2,10m	18,90
20.21	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x5x0,90mx2,10m	18,90
21	<b>21- CIRCULAÇÃO</b>			
	Circulação- Instalação elétrica			
21.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	05 unid	5,00
21.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	04 unid	4,00
21.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	02 unid	2,00
	Circulação- piso			
21.4	Piso - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	5,10mx3,00m + 14,50mx1,20m + 4,32mx2,50m + 1,30mx2,80m + 4,50mx2,00m	56,14
21.5	Piso -CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	95,10mx3,00m + 14,50mx1,20m + 4,32mx2,50m + 1,30mx2,80m + 4,50mx2,00m)x0,05M	2,81
21.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE <b>ÁREA MAIOR QUE 10 M²</b>	m2	5,10mx3,00m + 14,50mx1,20m + 4,32mx2,50m + 1,30mx2,80m + 4,50mx2,00m	56,14
21.7	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	2x5,10m+2x14,50m+2x4,32m+4,60m	52,44
	Circulação - Bate maca			
21.8	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	m	2x5,10m+2x14,50m+2x4,32m+4,60m	52,44
	Circulação - Instalação hidráulica			
21.9	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	unid	01 unid	1,00
21.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.- lavatórios	m	10,00m	10,00
	Circulação - Pintura interna			
21.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(2x5,10m+2x14,50m+2x4,32m+4,60m)x3,00m	157,32
21.12	PINTURA EM BATE MACA DE MADEIRA,- VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m2	(0,29+2x0,15m)x52,44m	30,94
22	<b>22- NECROTÉRIO</b>			
	Necrotério - Pintura interna			



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
22.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	(2x3,40m+2x4,50m)x3,00m-1,50mx1,00m-2x0,80mx2,10m	42,54
22.2	Portas - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
22.3	Portas - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	2x0,80mx2,10m	3,36
22.4	Porta e janelas- PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	2x80mx2,10m	3,36
<b>23- PINTURA EXTERNA</b>				
Pintura externa				
23.1	Predio - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS	m2	(30,50m+5,00m+8,20m+6,60m+12,00m+11,00m+5,70m+2,20m+6,00m+0,50m+4,40m+0,50m+4,70m+4,20m+21,00+3,15m+9,50m+8,00m)x3,00m +(oitão 9,00mx2,00m/2) - 54,74m2 janelas	386,41
23.2	Muro - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS	m2	2x(9,40m+7,00m+2,00m+7,00m+13,00m)x2,00m	153,60
23.3	Portões -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR A (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	2x3,50mx2,00mx2,00	28,00
23.4	Corrimão -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR A (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	2x6,00mx0,90m	10,80
<b>24 - ABRIGO DE AMBULÂNCIA</b>				
Abrigo de ambulância - cobertura				
24.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECAIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENT	m2	7,50mx4,50m/2	16,87
24.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	7,50mx4,50m/2	16,87
24.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	7,50mx4,50m	31,50
24.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO	m2	7,50mx4,50m	31,50
24.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	7,00m+4,50m	11,50
24.6	FECHAMENTO FRONTAL - ACM	m2	9,00mx0,40m	3,60
24.7	Mão de obra - instalação chapas ACM	m2	9,00mx0,40m	3,60
Abrigo de ambulância -pintura				
24.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OUPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	7,50mx4,50m/2	16,87
Abrigo de ambulância -Instalação elétrica				
24.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	01 unid	1,00
24.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	01 unid	1,00
24.11	Campainha - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	01 unid	1,00
24.12	Campainha - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00m	20,00
24.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	unid	01 unid	1,00
<b>25 - FACHADA PRINCIPAL</b>				
Fachada - Alvenaria				
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	9,00mx2,00m - (oitão 9,00mx2,00m/2)	9,00
Fachada - cobertura				
25.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECAIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENT	m2	(9,00m+5,00m)x0,40m	6,00
Fachada - forro				
25.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	m2	9,00mx5,00m + 2,00mx0,50m	46,00
Fachada - Pannel ACM				
25.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	(6,00mx6,00m + 2x6,00mx0,20m + (5,00m+9,00m+2,00m)x0,50,m)]	46,45
25.5	Revestimento - Chapa ACM 3mmx1220x5000mm	m2	fachada 4,40mx6,70m +(2x4,40m+6,70)x2 - 2,00mx1,00m + portico (11,15m+5,00m)x2x0,60m + 2x0,20m) + coluna 2,40m(2x0,60m + 2x0,20m)	60,26
25.6	Mão de obra - instalação chapas ACM	m2	57,28m2	57,28
25.7	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m2	2,40mx2,40m	5,76
25.8	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m2	19,97mx0,25m	4,99
<b>26 - TELHADO</b>				



SANTA CASA DE MISERICORDIA  
DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO	
PROponente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PTA	MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA / SP
INTERVENÇÃO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO
REPASSE OGU MS 886370/2019 - OPERAÇÃO Nº 1066510-75	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	MEMORIAL DE CÁLCULO	QTDE
26.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	37,92m	37,92
26.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	130,95m	
26.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO	m	6x3,00m	18,00
26.4	Cobertura existente - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	Área construída 730,49m2	730,49
27	<b>27 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - substituição de rede</b>			
	Rede de entrada			
27.1	Prolongamento da rede de entrada - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	(16,00m + 5,00m) x 5cabos	105,00
	Ala 01 - Recepção, classificação, exame, inalação, hidratação, raioX, isolamento, vest. masc. Coordenação, social, apto 01, apato 02, necrotério			
27.2	01 rede de 26,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	01redex3cabosx26,00m	78,00
	Ala 02 - circulação, área coerta			
27.3	01 rede de 24,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	01redex3cabosx24,00m	72,00
	Ala 03 - Sala mult prof, sala mamarela, consultorios e gesso			
27.4	01 rede de 7,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	01redex3cabosx7,00m	21,00
	Ala 04 - Sala de espera, sanitários públicos			
27.5	01 rede de 17,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	01redex3cabosx17,00m	51,00
	Ala 05 - Emergência, medicação, observação infantil			
27.6	01 rede de 19,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	1redex3cabosx19,00m	57,00
	Ala 06 - Circulação, observação feminina e masculina, maca, sla de curativo, DML, expurgo, slas de esperas			
27.7	01 rede de 19,00m - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - trifásico	m	1redex3cabosx19,00m	57,00
	Quadro de disjuntores			
27.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACA	unid	02 unid	2,00
27.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	unid	2x10 unid	20,00
28	<b>28 - INCÊNDIO</b>			
28.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid	03 unid	3,00
28.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC	unid	03 unid	3,00
26.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	9 unid	9,00
26.4	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECI	unid	01 unid	1,00
26.5	ROTA DE FUGA	unid	15 unid	15,00
26.6	ACIONADOR DE BOMBA INCÊNDIO	unid	2 unid	2,00
26.7	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	unid	2 unid	2,00
26.8	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	unid	2 unid	2,00
26.9	CENTRAL DE ALARME	unid	1 unid	1,00
26.10	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	unid	2 unid	2,00
26.11	DETECTOR DE FUMAÇA	unid	22 unid	22,00
26.12	ACESSO DE VIATURA	unid	1 unid	1,00

Paraguaçu Paulista 24 de novembro de 2021

Joaquim Carlos Cambraia  
Engº civil CREA 0600278645  
ART nº 28027230201278758

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
Provedor